

CONDITIONS GENERALES DE PARTENARIAT

TOUTES MARQUES :

GARANTIE 1 An Main d' Oeuvre et Déplacement sur l' Installation

Unité Extérieure :

A moins de 2 m du Sol

Détails et Fournitures compris dans le prix de l' installation Mono-Split ou Multi-Split

Accessoires à Fournir :

*** Tuyaux Frigorifiques longueur :**

- 5 m pour un Mono-Split
- 15 m pour un Bi-Split (Total des 2 Unités)
- 25 m pour un Tri-Split (Total des 3 Unités)
- 40 m pour un Quadri-Split (Total des 4 Unités)
- 55 m pour un 5 Sorties (Total des 5 Unités)
- 65 m pour un 6 Sorties (Total des 6 Unités)

*** Cable Intercommunication**

*** Support Mural Standard ou Au sol Standard**

*** Tuyaux de condensat (Supplément s' il faut une ou des pompes de relevage)**

*** Goulottes et Accessoires Goulottes**

*** Cable alimentation (Maximum à 10 m du groupe Extérieur)**

*** Tarif pour Installation dans tous les Départements cochés**

Détail de l' Installation :

Unité Intérieure :

- Fixation Unité Intérieure Murale ou Console
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Mise en place et Branchement de l'Evacuation des Condensats

Unité Extérieure :

- Fixation Unité Extérieure au Sol ou Mural
- Mise en Place de la Goulotte
- Branchement de l'Alimentation Electrique à la source la plus proche
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Mise en place et Branchement de l'Evacuation des Condensats

Mise en Service :

- Mise sous Pression du Circuit Frigorifique (Azote)
- Mise sous Vide du Circuit Frigorifique
- Mise en Service de l'Installation
- Explication Fonctionnement
- **Complement Gaz jusqu'a 500 gr inclus**

Détails et Fournitures compris dans le prix de l'installation Gainable

Accessoires à Fournir :

- * **Tuyaux Frigorifiques d'une longueur de 20 m**
- * **Cable Intercommunication**
- * **Support Mural Standard ou Au sol Standard**
- * **Tuyaux de condensat en PVC 32mm Longueur 10 m**
- * **Goulottes et Accessoires Goulottes**
- * **Cable alimentation (Maximum à 20 m du groupe Extérieur)**

*** Tarif pour Installation dans tous les Départements cochés**

Détail de l'Installation :

Unités Intérieures :

- Suspension de l'Unité Intérieure Gainable par Cable Acier
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Mise en place et Branchement de l'Evacuation des Condensats
- Mise en place de l'Aéraulique
- Mise en place :

1- Gainable moins de 4,5 Kw jusqu'à 4 Grilles Soufflage (non fournies) et 1 Grille de Reprise (non fournies) sur plafond plaque de plâtre

2- Gainable de 5 à 8 Kw jusqu'à 6 Grilles Soufflage (non fournies) et 1 Grille de Reprise (non fournies) sur plafond plaque de plâtre

3- Gainable plus de 10 Kw jusqu'à 8 Grilles Soufflage (non fournies) et 2 Grilles de Reprise (non fournies) sur plafond plaque de plâtre

Unité Extérieure :

- Fixation Unité Extérieure au Sol ou Mural
- Mise en Place de la Goulotte
- Branchement de l'Alimentation Electrique à la source la plus proche
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Mise en place et Branchement de l'Evacuation des Condensats

Mise en Service :

- Mise sous Pression du Circuit Frigorifique (Azote)
- Mise sous Vide du Circuit Frigorifique
- Mise en Service de l'Installation
- Explication Fonctionnement
- Equilibrage de l'Aéraulique (Débit d'air)
- **Complement Gaz jusqu'a 500 gr inclus**

Détails et Fournitures compris dans le prix de l'installation PAC Air/Eau avec Plancher Chauffant

Accessoires à Fournir :

- * Tuyaux Frigorifiques d'une longueur de 20 m
- * Cable Intercommunication
- * Support Mural Standard ou Au sol Standard
- * Tuyaux de condensat en PVC 32mm Longueur 5 m
- * Goulottes et Accessoires Goulottes
- * Cable alimentation (Maximum à 10 m du groupe Extérieur)

*** Tarif pour Installation dans tous les Départements cochés**

Détail de l'Installation :

Module Intérieur :

- Mise en Place de votre Module Hydraulique
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Mise en place et Branchement de l'Evacuation des Condensats
- Mise en place des Dalles à Plots
- Mise en place et Branchement du Réseau Hydraulique
- Mise en place et Branchement des Collecteurs

Unité Extérieure :

- Fixation Unité Extérieure au Sol ou Mural
- Mise en Place de la Goulotte
- Branchement de l'Alimentation Electrique à la source la plus proche
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Mise en place et Branchement de l'Evacuation des Condensats

Mise en Service :

- Mise sous Pression du Circuit Frigorifique (Azote)
- Mise sous Vide du Circuit Frigorifique
- Mise en Service de l'Installation
- Explication Fonctionnement
- Equilibrage de l'Hydraulique (Débit d'eau)
- **Complement Gaz jusqu'à 500 gr inclus**

Détails et Fournitures compris dans le prix de l'installation d'un Ballon ECS Mono-Bloc

Accessoires à Fournir :

- * **Gaine d'Evacuation et d'Aspiration**
- * **Siphon**
- * **Raccord Di-Electrique**
- * **Groupe de Sécurité**
- * **Tuyaux de condensat en PVC 32 mm Longueur 6 m**
- * **Goulottes et Accessoires Goulottes**
- * **Cable alimentation (Maximum à 5 m du groupe Extérieur)**
- * **Tarif pour Installation dans tous les Départements cochés**

Détail de l'Installation :

Ballon :

- Mise en Place du Ballon
- Mise en Place et Branchement Gains Evacuation et Aspiration
- Branchement Siphon
- Branchement Groupe de Sécurité
- Mise en place de l'Evacuation des Condensats

- Branchement au Réseau Existant (Maximum 3m)

Mise en Service :

- Mise en Eau
- Test de Fuite
- Explication Fonctionnement

Détails et Fournitures compris dans le prix de l'installation d'un Ballon ECS Split

Accessoires à Fournir :

- * Tuyaux Frigorifiques longueur 20m
- * Support Standard Mural ou au Sol
- * Cable Intercommunication
- * Siphon
- * Raccord Di-Electrique
- * Groupe de Sécurité
- * Tuyaux de condensat en PVC 32 mm Longueur 6 m
- * Goulottes et Accessoires Goulottes
- * Cable alimentation (Maximum à 10 m du groupe Extérieur)

*** Tarif pour Installation dans tous les Départements cochés**

Détail de l'Installation :

Ballon :

- Mise en Place du Ballon
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Branchement Siphon
- Branchement Groupe de Sécurité

- Mise en place de l'Évacuation des Condensats
- Branchement au Réseau Existant (Maximum 3m)

Unité Extérieure :

- Fixation Unité Extérieure au Sol ou Mural
- Mise en Place de la Goulotte
- Branchement de l'Alimentation Electrique à la source la plus proche
- Installation et Branchement du Cable d'Inter-Communication (U.Int / U.Ext)
- Installation et Branchement des Tuyaux Frigorifiques
- Mise en place et Branchement de l'Évacuation des Condensats

Mise en Service :

- Mise en Eau
- Test de Fuite
- Mise sous Pression du Circuit Frigorifique (Azote)
- Mise sous Vide du Circuit Frigorifique
- Mise en Service de l'Installation
- Explication Fonctionnement
- Complément Gaz jusqu'à 500 gr inclus